


ENC: Brinquedoteca

De Santa Casa de Misericórdia de Itai <scitai@hotmail.com>
Para emendas@santacasadeitai.org.br <emendas@santacasadeitai.org.br>
Data 2024-08-16 16:32

 brinquedoteca.pdf (~2.6 MB)

De: bbsconstrutora@bol.com.br <bbsconstrutora@bol.com.br>

Enviado: sexta-feira, 16 de agosto de 2024 19:31

Para: scitai@hotmail.com <scitai@hotmail.com>

Assunto: Brinquedoteca

Boa tarde, segue proposta.





OBJETO: BRINQUEDOTECA

DADOS DA EMPRESA

Razão Social do Proponente: BBS CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 28.941.768/0001-89 Inscr. Estadual: 224.236.520.113
Endereço: Rua Manoel Álvaro Guimarães, nº 218, Vila São Lúcio.
Cidade: Botucatu Estado: SP CEP: 18.603-194
E-mail: bbsconstrutora@bol.com.br Telefone: (14) 4102-0070
Dados Bancários: Agência: 6854-3 Conta Corrente: 19754-8 Banco do Brasil
Empresa Optante pelo Simples Nacional


VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL GERAL: R\$ 45.000,00(Quarenta e cinco mil).

Declaramos que o preço global da proposta compreende todas as despesas relativas à completa execução da obra projetados e especificados, fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, tributos, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.

Botucatu, 7 de agosto de 2024.

Bruno Schincariol Vicentini
Proprietário



Obra:	BRINQUEDOTECA	CDHU 193, fev/2024, Não Desonerada
Local:	SANTA CASA DE ITAI-SP	SINAP/SP, 3/2024, Não Desonerada
BDI 1:	22,96%	<--- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAP/SP)
BDI 2:	<---	BDI para itens obtidos via cotações

Bouratu/SP, 07 de agosto de 2024

Adota-se para as colunas da "QTD", "Preço Total sem BDI" e "Total com BDI", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred

*Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 19,50% removido, aplicando-se somente o BDI adotado

**Os serviços do DER/SP tiveram seu BDI de 35% removido, aplicando-se somente o BDI adotado

Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd.	Un.	Preço Unitário sem BDI (R\$)	Preço Total sem BDI (R\$)	Preço Total com BDI (R\$)
REFORMA								
1.1	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	2,00	M2	R\$ 30,09	R\$ 60,18	R\$ 74,00
1.2	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	8,00	M3	R\$ 101,82	R\$ 814,56	R\$ 1.001,58
1.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	3,50	M3	R\$ 77,57	R\$ 271,50	R\$ 333,93
1.4	01.000.0981	CDHU-I	Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempenho de magnésio e acabadora de superfície	70,00	M2	R\$ 15,69	R\$ 1.098,30	R\$ 1.350,47
1.5	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	0,50	M3	R\$ 1.705,03	R\$ 852,52	R\$ 1.048,25
1.6	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	2,00	M2	R\$ 78,29	R\$ 156,58	R\$ 192,53
1.7	17.02.020	CDHU	Chapisco	2,00	M2	R\$ 6,67	R\$ 13,34	R\$ 16,40
1.8	17.02.220	CDHU	Reboco	2,00	M2	R\$ 12,59	R\$ 25,18	R\$ 30,96


[Handwritten signature]

1.9	18.08.032	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (EXCETO O PORCELANATO, UTILIZAR DO HOSPITAL)	70,00	M2	R\$ 134,95	R\$ 9.446,50	R\$ 11.615,42
1.10	18.08.042	CDHU	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (EXCETO O PORCELANATO, UTILIZAR DO HOSPITAL)	55,00	M	R\$ 27,89	R\$ 1.533,95	R\$ 1.886,14
1.11	19.01.062	CDHU	Petroril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	11,00	M	R\$ 151,37	R\$ 1.665,07	R\$ 2.047,37
1.12	25.01.070	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	24,95	M2	R\$ 299,67	R\$ 7.476,77	R\$ 9.193,43
1.13	89561	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 13,76	R\$ 82,56	R\$ 101,52
1.14	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	4,00	UN	R\$ 307,96	R\$ 1.231,84	R\$ 1.514,67
1.15	41.31.087	CDHU	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	1,00	UN	R\$ 272,28	R\$ 272,28	R\$ 334,80
1.16	15.000.0314	CDHU-I	Luminária blindada tipo arandela, com suporte articulado, globo em vidro liso incolor e grade de proteção, para lâmpada LED; ref. Tramontina ou equivalente	3,00	UN	R\$ 197,07	R\$ 591,21	R\$ 726,95
1.17	92025	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 86,46	R\$ 345,84	R\$ 425,24
1.18	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$ 57,69	R\$ 173,07	R\$ 212,81

91



1.19	34607	SINAPI/SP	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	30,00	M	R\$ 7,53	R\$ 225,90	R\$ 277,77
1.20	98300	SINAPI-I/SP	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	5,00	M	R\$ 7,03	R\$ 35,15	R\$ 43,22
1.21	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	40,00	M2	R\$ 27,55	R\$ 1.102,00	R\$ 1.355,02
1.22	22.02.010	CDHU	Ferro em placa de gesso liso fixo	15,00	M2	R\$ 84,05	R\$ 1.260,75	R\$ 1.550,22
1.23	01.000.0323	CDHU-I	Ar condicionado a frio, tipo split, parede, capacidade de 18.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente	1,00	CJ	R\$ 3.662,23	R\$ 3.662,23	R\$ 4.503,08
1.24	08.000.0630	CDHU-I	Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/4" (0,426 kg/m)	20,00	M	R\$ 32,78	R\$ 655,60	R\$ 806,13
1.25	104315	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	10,00	M	R\$ 18,38	R\$ 183,80	R\$ 226,00
1.26	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	1,00	UN	R\$ 41,22	R\$ 41,22	R\$ 50,68
1.27	21.01.160	CDHU	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	54,00	M2	R\$ 61,47	R\$ 3.319,38	R\$ 4.081,51
TOTAL DA OBRA								R\$ 45.000,00
REPASSSE								R\$ 40.000,00
CONTRAPARTIDA								R\$ 5.000,00
TOTAL GERAL - BRINQUEDOTECA								R\$ 45.000,00


 Bruno Schincariol Vicentini
 Proprietário

Handwritten mark or signature




BRINQUEDOTECA

SANTA CASA DE ITAÍ-SP

Boucatu/SP, 07 de agosto de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	REFORMA	R\$ 45.000,00	50,00%	R\$ 22.500,00	50,00%	R\$ 22.500,00
Total do Mês			50,00%	R\$ 22.500,00	50,00%	R\$ 22.500,00
Total Acumulado			50,00%	R\$ 22.500,00	100,00%	R\$ 45.000,00


Bruno Schincariol Vicentini
Proprietário

